

SCHEMAT WYPOSAŻENIA WC OZN
SKALA 1:50



LEGENDA:

WC_70 BIAŁY MONTAŻ WG SPECYFIKACJI

- **PR** PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH, / WYS. MONTAŻU DO DOLNEJ KRAWĘDZI BOCM / pod podajnikiem KOSZ DLA RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
- **PP** PODAJNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO */podajnik papieru toaletowego na wys. 50,0 cm spód podajnika /*
- **MO** PODAJNIK NA MYDŁO / WYS. MONTAŻU DO DOLNEJ KRAWĘDZI BOCM/
- **SC** SZCZOTKA DO WC – mocowana do ściany, wisząca
- **P1** PORĘCZ STAŁA ŁUKOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH */górna krawędź poręczy powinna znajdować się na wysokości 80 cm od posadzki/*
- **P2** PORĘCZ UCHYLNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH */górna krawędź poręczy powinna znajdować się na wysokości 80 cm od posadzki/*

SYSTEM WZYWANIA POMOCY:

- PW PRZYCISK WEZWANIA, h=100cm
- t.P ŁĄCZNIK POCIĄGOWY, h=180cm
- PK PRZYCISK KASOWANIA, h=100cm
- LS LAMPA SYGNALIZACYJNA, h=10cm nad drzwiami

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA GNIAZD, ŁĄCZNIKÓW OŚWIETLENIOWYCH I STEROWNIKÓW KLIMATYZACJI ORAZ ICH KOLORYSTYKA WG RYS. LODZ-LO-A-R.7

LEGENDA - WYKOŃCZENIE ŚCIAN:

MALOWANIE ŚCIAN:

- MALOWANIE NA ŚCIANACH FARBĄ O PODWYŻSZONEJ ŚCIERALNOŚCI
- NA RYSUNKU OZNACZONO ŚCIANY MALOWANE NA KOLOR INNY NIŻ BIAŁY
- KOLOR BIAŁY K-0 – RAL 9003

- **K-1A** ŚCIANY MALOWANE – KOLOR K-1A WG SPECYFIKACJI
- **K-1B** ŚCIANY MALOWANE – KOLOR K-1B WG SPECYFIKACJI
- **K-1C** ŚCIANY MALOWANE – KOLOR K-1CA WG SPECYFIKACJI
- **PŁ-1A** PŁYTKI PŁ-1A WG. SPECYFIKACJI PŁYTKI DO WYSOKOŚCI GÓRNEJ KRAWĘDZI MASKOWNICY / OŚCIEŻNICY DRZWI
- **PŁ-1B** PŁYTKI PŁ-1B WG. SPECYFIKACJI PŁYTKI DO WYSOKOŚCI GÓRNEJ KRAWĘDZI MASKOWNICY / OŚCIEŻNICY DRZWI
- **PŁ-1C** PŁYTKI PŁ-1C WG. SPECYFIKACJI PŁYTKI DO WYSOKOŚCI GÓRNEJ KRAWĘDZI MASKOWNICY / OŚCIEŻNICY DRZWI
- **OK** OKŁADZINA OK WG. SPECYFIKACJI
- **LU** LUSTRO KLEJONE DO ŚCIANY LUSTRO SREBRNE, BEZBARWNE, KLEJONE DO ŚCIANY; BEZPIECZNE KRAWĘDZIE SZLIFOWANE MINIMALNYM SZLIFEM; WYMIARY WG SPECYFIKACJI

WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA STAŁEGO, W TYM ELEMENTY STAŁEJ ZABUDOWY MEBLOWEJ – CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNE

W PRZYPADKU STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ŁUŻNO ZWISAJĄCYCH ZA ŁATWO ZAPALNE UWAŻA SIĘ MATERIAŁY, KTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI OKREŚLONE W BADANIACH ZGODNYCH Z PN ODNOSZĄCYMI SIĘ DO ZAPALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA PŁOMIENIA PRZEZ WYROBY WŁÓKIENNICZE, NIE CPEŁNIAJĄ CO NAJMNIEJ JEDNEGO Z NIŻEJ WYMIENIONYCH KRYTERIÓW:
- ti>=4s,
- ts<=30s,
- NIE WYSTĘPUJE PRZEPALANIE TRZECIEJ NITKI,
- NIE WYSTĘPUJĄ PŁONĄCE KROPLE.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.
NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO
NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI

xystudio

Projekt:

PROJEKT ADAPTACJI
KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "I".
W ZESPOLE BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3"
ŁSSE W ŁODZI
PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22G NA DZIAŁCE EW. 80/39
Z OBRĘBU W-25 NA CELE EDUKACYJNE

Inwestor:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Projektant:

XYSTUDIO
Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel:22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl
www.xystudio.pl

Zespół autorski:	Uprawnienia:	Podpis:
arch. FILIP DOMASZCZYŃSKI	MA/048/16	
arch. MARTA NOWOSIELSKA		
arch. DOROTA SIBIŃSKA		
współpraca:		
arch. NATALIA KOMSTA		
arch. MAŁGORZATA SIKORA		
arch. MARTA SKONIECKA		
arch. ŁUKASZ SMOLCZEWSKI		

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:
ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku:
SCHEMAT
WYKOŃCZENIE ŚCIAN / BIAŁY MONTAŻ

Numer rysunku:
LOD – LO – A – R.6 –
PROJEKT | BRANŻA | RYSUNEK | REWIZJA

Skala:	Data:	Rysował:
1:100	10.11.2023	NK