


WIDOK FRONT



regał ażurowy, stabilizowany, montowany do ściany,
wys.=330cm, szer.=570cm, gł.=40cm, wykonany ze
stalowych profili o przekroju 1x1cm, malowanych
proszkowco na kolor biały RAL 9003, wykończenie
matowe.

box wyjmowany, bez drzwiczek, wymiary analogiczne jak box zamykany

profil o wymiarach 2,5x1cm tworzący łuk spawany z profilem pionowym o przekroju okrągłym $\varnothing 2,5\text{cm}$


obrotowe panele o średnicy 60cm, dwustronne, osłony w osi panelu, ramka boczna wykończona blachą w kolorze białym RAL9003.
Panel A – panel akustyczny pokryty tkaniną welurową Henry FR – Peacock 430; druga strona pokryta tapetą białą, tablicą suchochłodziłą;
Panel B – panel akustyczny pokryty tkaniną welurową Henry FR – Peacock 430; druga strona wyłożona lustrem przeziernym

podłączenie wody zimnej + odpływ do podłączenia ekspresu do kawy w zabudowie meblowej, h=55cm, zgodnie z projektem budowlanym


szalki typu lockers, korpus i front wykonane ze
sklejki gr.1cm, front wpuszczony w korpus na
gł.1cm, korpus wystaje przed stalowy profil
konstrukcji ażurowej stalowej o 1cm, nad
szafkami blat z blachy gr. 0,5cm malowanej
proszkowo analogicznie jak konstrukcja regału

profil stalowy okrągły $\varnothing=2,5\text{cm}$, panele obracające się w osi pionowej profili na łożyskach obrotowych połączonych z profilem stalowym, wykonawca musi przewidzieć system umożliwiający zatrzymanie obrotu panelu w wybranej pozycji


PRZEKRÓJ A-A



WIDOK BOKU



PRZEKRÓJ
PRZEZ PANEL
OBROTOWY




1. Wszystkie stosowane elementy wyposażenia, umeblowania itp. muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami.
2. Przed zamówieniem oraz realizacją Wykonawca musi zverifyfikować wymiary oraz ilości na miejscu.
3. Wskazane w projekcie materiały zostały wstępnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca przed realizacją musi przedstawić próbki elementów meblowych do akceptacji Projektanta Wnętrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm.
4. Wykonawca przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest informować projektanta o wszelkich niezgodnościach i trudnościach w realizacji projektu. Wszelkie niezakończone zmiany traktowane będą jako wykonane samowolnie.
5. Rysunki rozpatrywać razem z rzutami oraz pozostałymi widokami ścian wnętrza.
6. Wszystkie meble powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniły długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki.
7. Przed wykonaniem wyposażenia meblowego wykonawca musi potwierdzić z Inwestorem ostatecznie zaakceptowane wyposażenie i urządzenia oraz dostosować do nich konstrukcję mebli.
8. Przed wykonaniem wykonawca musi zverifyfikować lokalizację przyłączy do wybranych przez Inwestora urządzeń (m.in.: przewodów elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych), omówić z dostawcą szczegóły montażu oraz konieczne miejsce na prowadzenie podłączy technologicznych, obsługę serwisową urządzeń oraz dostosować do nich konstrukcję mebli.


tkanina welurowa Henry FR
- Peacock 430

sklejka naturalna, zabezpieczona naturalnym bezbarwnym olejem


WIDOK 3D




RZUT



PODSTAWA KONSTRUKCJI AŻUROWEJ STALOWEJ - POŁĄCZENIE Z POSADZKĄ ORAZ Z SUFITEM



BOX ZAMYKANY
WIDOK FRONT



Łączenie w narożnikach pod kątem 45° bez widocznych miejsc montażu oraz śrub, box wsuwany w ramę oraz stabilizowany do ramy mebla


sklejka naturalna, całość boxu wykonać starannie

box o wymiarach 30x40x41cm, zamykany na kluczyk,
przewidzieć lekki luz pozwalający na swobodne
wsunięcie boxu do konstrukcji ażurowej stalowej


boxy zamknięte przykręcone do profili na stałe

szafka typu lockers, korpus i front wykonane ze sklejki gr.1cm, front wpuszczony w korpus na gr.1cm, korpus wystaje przed stalowy profil konstrukcji ażurowej stalowej o 1cm

BOX ZAMYKANY
PRZEKRÓJ B-B



SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA PROFILI 1X1cm W KONSTRUKCJI AŻUROWEJ STALOWEJ



NAZWA INWESTYCJI:
PROJEKT WNEŹRZ DLA ROZBUDOWY BUDYNKU ZARZĄDU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. O CZĘŚĆ BIUROWĄ W ŁÓDZI PRZY UL. TYMIENIECKIEGO 22G

INWESTOR:
<p>Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Ul. Tymienieckiego 22G 30-349 Łódź</p>

GENERALNY PROJEKTANT:



„A+KA” AGATA ŁAPUCHOWSKA, KAROLINA KOWALIK SP. C.
ul. Piramowicza 9/11
90-254 Łódź

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
arch. Agata Łapuchowska
arch. Paweł Foks
arch. Alicja Majszak
arch. Przemysław Mieszalski

BRANŻA:	SKALA:	DATA:
ARCHITEKTURA WNĘTRZ	1:20	26.10.2021

TYTUŁ RYSUNKU:

ZABUDOWY MEBLOWE

Regał stalowy ze ścianką z okręgami interaktywnymi Lounge G.0-11a

NUMER RYSUNKU:					
PROJEKT	AUTOR	FAZA	TYP	NR	REWIZJA
ŁSSE	AKA	PW	ZM	10	00