


DETAL A

Detal elementów mocujących do ściany GK



blaszka 30x30mm, o grubości 2mm, malowana proszkowo na kolor biały mat: RAL 9003, otwór dostosowany do kołków montażowych – ostateczny system montażu do ustalenia przez wykonawcę meblowego;



blaszka 30x30mm, o grubości 2mm, malowana proszkowo na kolor biały mat: RAL 9003;

profil stalowy 10x10mm w kolorze białym mat: RAL 9003, profile spawane, łączone w narożnikach pod kątem 45°, szlifowane przed malowaniem;

półki wiszące nad drukarkami, gł. 40cm, wykonane z 2mm blachy malowanej proszkowo o strukturze odpornej na zarysowania, w kolorze białym mat: RAL 9003;



1. Wszystkie stosowane elementy wyposażenia, umeblowania itp. muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami.
2. Przed zamówieniem oraz realizacją Wykonawca musi zweryfikować wymiary oraz ilości na miejscu.
3. Wskazane w projekcie materiały zostały wstępnie zaakceptowane przez Inwestora. Wykonawca mebli przed realizacją musi przedstawić próbki elementów meblowych do akceptacji Projektanta Wnętrz oraz Inwestora o wymiarze min. ok. 20x30cm.
4. Wykonawca przed podjęciem jakichkolwiek działań zobowiązany jest informować projektanta o wszelkich niezgodnościach i trudnościach w realizacji projektu. Wszelkie niezaakceptowane zmiany traktowane będą jako wykonane samowolnie.

5. Rysunki rozpatrywać razem z rzutami oraz pozostałymi widokami ścian wnętrza.
6. Wszystkie meble powinny być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki.
7. Przed wykonaniem wyposażenia meblowego wykonawca musi potwierdzić z Inwestorem ostatecznie zaakceptowane wyposażenie i urządzenia oraz dostosować do nich konstrukcję mebli.
8. Przed wykonaniem wykonawca mebli musi zweryfikować lokalizację przyłączy do wybranych przez Inwestora urządzeń (m.in.: przewodów elektrycznych, wentylacyjnych, wodnych), omówić z dostawcą szczegóły montażu oraz konieczne miejsca na prowadzenie podłączeń technologicznych, obsługę serwisową urządzeń oraz dostosować do nich konstrukcję mebli

NAZWA INWESTYCJI:					
PROJEKT WNĘTRZ DLA ROZBUDOWY BUDYNKU ZARZĄDU ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ S.A. O CZĘŚĆ BIUROWĄ W ŁODZI PRZY UL. TYMIENIECKIEGO 22G					
INWESTOR:					
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Ul. Tymienieckiego 22G 30-349 Łódź					
GENERALNY PROJEKTANT:					
<div><div></div><div>STUDIO A+KA</div></div> <p>„A+KA” AGATA ŁAPUCHOWSKA, KAROLINA KOWALIK SP. C. ul. Piramowicza 9/11 90-254 Łódź</p> <p>ZESPÓŁ PROJEKTOWY: arch. Agata Łapuchowska arch. Paweł Foks arch. Alicja Majszak arch. Przemysław Mieszalski</p>					
BRANŻA:			SKALA:	DATA:	
ARCHITEKTURA WNĘTRZ			bez skali	26.10.2021	
TYTUŁ RYSUNKU:					
ZABUDOWY MEBLOWE					
Półki wiszące nad drukarkami w pomieszczeniu biurowym G.0-10					
NUMER RYSUNKU:					
PROJEKT	AUTOR	FAZA	TYP	NR	REWIZJA
ŁSSE	AKA	PW	ZM	19	00