

OPIS POSADZEK

WYKŁADZINY DYWANOWE W PŁYTKACH


PD-1	WYKŁADZINA DYWANOWA W PŁYTKACH BEŻOWA Z NIEREGULARNYM WZOREM wg zaakceptowanego wzoru
------	------------------------------------------------------------------------------------------------

WYKŁADZINY PCV

PC-1	DESKA PCV PCV DREWNOPODOBNE W KOLORZE JASNEGO DĘBU wg zaakceptowanego wzoru
------	--------------------------------------------------------------------------------------

POSADZKI GRESOWE

PG-1	GRES JASNO SZARY GŁADKI 60x60 wg zaakceptowanego wzoru
------	--------------------------------------------------------------



WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNI ARCHYTEKTONICZNEJ XY STUDIO S.C.

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE KOPIOWANY, ANI UDOSTĘPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z XY STUDIO

NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI

UWAGA :

- 1) KOLORY SZNURÓW W KOLORZE WYKŁADZINY PCV.
- 2) W PRZYPADKU ŁĄCZENIA KOLORÓW – DO UZGODNIENIA
- 3) COKOŁY WYSOKOŚCI 10CM Z POSADZKI PRZYŁĘGLEJ;
- 4) PRZY POSADZKACH PCV COKOŁY WYWIJANE NA ŚCIANY, LISTWA WYOBLENIOWA MAX. 2x2cm;
- 5) SPOSÓB WYWIJANIA COKOŁU I ŁĄCZENIA NA NAROŻNIKU WYPUKŁYM DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM NA BUDOWIE;
- 6) LINIE PODZIAŁU I ZMIANY POSADZKI W OSI SKRZYDŁA DRZWI;
- 7) WYLEWKĄ WYRÓWNAĆ POZIOM GRESU, WYKŁADZINY PCV I WYKŁADZINY DYWANOWEJ (JEŚLI WYSTĘPUJE);
- 8) KOLORY POTWIERDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM;
- 9) WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE;
- 10) WE WSZYSTKICH POMIĘDZY "MOKRYCH" NALEŻY WYKONAĆ IZOLACJĘ PRZECIWDODNĄ Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY;
- 11) WSZYSTKIE ZABUDOWY MEBLOWE NALEŻY MONTOWAĆ PO UŁOŻENIU WYKŁADZIN (PODŁOGA POD MEBLAMI TAKŻE WYKOŃCZONA WYKŁADZINĄ);

UWAGA: SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁÓW W OPISIE DO PROJEKTU WNĘTRZ

xystudio

Projekt:
PROJEKT ADAPTACJI
KONDYGNACJI +3 W BUDYNKU "T",
W ZESPOLE BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH W "KOMPLEKSIE 3"
ŁSSE W ŁODZI
PRZY ULICY KS. TYMIENIECKIEGO 22C NA DZIAŁCE EW. 80/39
Z OBRĘBU W-25 NA CELE EDUKACYJNE

Legenda:
GRZEJNIK ISTNIEJĄCY
Inwestor:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA

Projektant:
XYSTUDIO
Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska
ul. Walecznych 8/2 03-916 Warszawa tel: 22 616 10 44
e-mail: pracownia@xystudio.pl www.xystudio.pl

Zespół autorski:	Uprawnienia:	Podpis:
arch. FILIP DOMASZCZYŃSKI	MA/048/16	
arch. MARTA NOWOSIELSKA		
arch. DOROTA SIBIŃSKA		
współpraca:		
arch. NATALIA KOMSTA		
arch. MAŁGORZATA SIKORA		
arch. MARTA SKONIECKA		
arch. ŁUKASZ SMOLCZEWSKI		

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:
ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku:
POSADZKI

Numer rysunku:
LOD - LO - A - R.5 -

PROJEKT	BRANŻA	RYSEK	REWIZJA
Skala:	Data:	Rysował:	
1:100	10.11.2023	NK	